

# 工事費見積書(例)

〇〇 〇〇 殿

年 月 日

工事名 〇〇様邸 手摺等取付け工事

工事場所 木曾郡△△町××

予定工期 住宅改修承認書受取後から1ヶ月間

工事概要 玄関・廊下の手摺取付け、段差解消

施工業者住所

施工業者名

電話番号

**合計金額**      ¥      159,600

| 工事種目            |      | 規格・寸法       | 数量        | 単位             | 単価      | 金額      | 備考     |
|-----------------|------|-------------|-----------|----------------|---------|---------|--------|
| 手摺取付け工事         | 玄関   | 手摺 Φ32      | 4         | m              | 1,500   | 6,000   |        |
|                 |      | 金物 エンドブラケット | 4         | 個              | 700     | 2,800   |        |
|                 |      | 金物 横型ブラケット  | 2         | 個              | 500     | 1,000   |        |
|                 | 廊下   | 手摺 Φ32      | 3         | m              | 1,500   | 4,500   |        |
|                 |      | 金物 エンドブラケット | 2         | 個              | 700     | 1,400   |        |
|                 |      | 金物 横型ブラケット  | 2         | 個              | 500     | 1,000   |        |
|                 | 小計   |             |           |                |         | 16,700  |        |
|                 | 取付費  |             |           |                |         | 5,300   |        |
|                 | 計    |             |           |                |         | 22,000  |        |
|                 | 段差解消 | 玄関          | 既設玄関床解体手間 | 1              | 式       | 10,000  | 10,000 |
| 土間コンクリート補修工事    |      |             | 1         | 式              | 25,000  | 25,000  |        |
| 木材費(構造及び下地材)    |      |             | 0.3       | m <sup>3</sup> | 80,000  | 24,000  |        |
| 玄関框(10mm厚)      |      |             | 1         | 本              | 30,000  | 30,000  |        |
| 玄関ホール床用カラーフローア- |      |             | 1         | 束              | 9,000   | 9,000   |        |
| 小計              |      |             |           |                |         | 98,000  |        |
| 大工工費            |      |             |           |                |         | 12,000  |        |
| 計               |      |             |           |                | 110,000 |         |        |
| 扉の取替え           |      |             |           |                |         |         |        |
| 便器の取替           |      |             |           |                |         |         |        |
| 床材の変更           |      |             |           |                |         |         |        |
| その他附帯してくる改修     |      |             |           |                |         |         |        |
| 諸経費             |      |             |           |                |         | 20,000  |        |
| 消費税             |      |             |           |                |         | 7,600   |        |
| 合計              |      |             |           |                |         | 159,600 |        |